

5.1.2 Services d'assainissement

Évolution de la gouvernance

Un contrat d'affermage de l'entretien et l'exploitation des réseaux et ouvrages d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan a été signé entre l'Etat de Côte d'Ivoire et la SODECI. Le nouveau contrat en attente de signature, intègre une plus grande responsabilité de la SODECI dans l'entretien et de maintenance, avec de nouveaux indicateurs de performances opérationnelles assortis de pénalités en cas de non atteinte des objectifs fixés.

Afin de mieux répondre aux exigences de l'Office Nationale de l'Assainissement et Drainage (ONAD) et de se préparer à la conformité aux exigences opérationnelles du nouveau contrat, la SODECI a poursuivi les efforts de réorganisation entrepris en 2019 avec la création de 02 Sous-Directions (Sous-Direction Exploitation et Sous-Direction Maintenance à la Direction Adjointe de l'Assainissement. Au second semestre 2020, une Sous-Direction des clients regroupés fut également créée au sein de la Direction Adjointe des Grands Comptes.

Évolution des abonnés assainissement

L'assainissement de la ville d'Abidjan est un défi permanent, compte tenu de l'évolution de l'urbanisation : le volume total de client s'établit à 698 239 pour l'année 2020, en hausse de 19,6% par rapport à 2019. Le nombre de client assainissement raccordé a pu croître de 13,3%, pour s'établir à 377 049 au 31 décembre 2020, tandis que celui des clients raccordables augmente également de 19,6% pour s'établir à 13 965.



+19%
abonnés
assainissement
en 2020

Les efforts de raccordement des clients au réseau d'assainissement se mesurent en volume de clients raccordables. Le volume de clients non raccordés en 2020 reste égal à celui mesuré en 2019 (35,7% du volume total des clients raccordables).

Toutefois, le nombre de clients non raccordables au réseau assainissement s'est accru de 28,45% en 2020, pour s'établir à 307 225, représentant maintenant 43,9% du volume total des clients raccordés, raccordables et non raccordables. Ce volume illustre à lui seul les efforts sectoriels devant être entrepris par toutes les parties prenantes de l'assainissement de la ville d'Abidjan.

Travaux significatifs

Malgré un contexte dû à la pandémie à CORONA virus, différents travaux ont été réalisés par la SODECI.

Au titre de l'entretien de ce réseau, la SODECI a pu procéder au curage de 322 km de réseau enterré, soit une baisse de 479 mètres par rapport à l'année 2019. Parallèlement, le taux de disponibilité des stations s'est établi à 97,5% pour l'année 2020, en légère baisse de 0,7%, du fait de la mise à l'arrêt de la station de désodorisation de Port-Bouët, dû à l'effondrement de la conduite située en aval.

En février 2020, la conduite à l'aval de la station de désodorisation s'étant effondrée, il en avait résulté l'arrêt du refoulement de la station Digue Koumassi.

Cette usine de prétraitement des eaux usées de la ville d'Abidjan est indispensable à leur désodorisation et leur traitement avant évacuation de ces effluents en mer par un émissaire. La conduite de refoulement a été remise en fonctionnement à partir d'octobre 2020.

Le réseau assainissement a également fait l'objet :

- > d'une **réhabilitation de 369 mètres linéaires de conduites d'eaux usées ;**
- > de **pose de 490 mètres linéaires de nouvelles canalisations d'eaux usées dans les communes de Yopougon et Cocody ;**
- > d'**installation d'une nouvelle station de pompage dans la commune de Yopougon et une autre réhabilitée dans la résidence du Président de la République à la Riviera Golf.**